

Instructie voor werkzaamheden op productielocaties van DBB

Het beleid van Dyckerhoff Basal Betonmortel BV is gebaseerd op „veiligheid eerst“ voor iedereen die op onze terreinen werkzaamheden uitvoert. Wij vinden het van groot belang dat alle werknemers, zowel interne als externe, op de hoogte zijn van de noodzakelijk te treffen maatregelen voor aanvang van de werkzaamheden. Dit document dient te worden gelezen voordat men met het werk begint. Het bekend zijn met deze instructie en het naleven ervan dient schriftelijk te worden bevestigd door het ondertekenen van dit document.

Contact:

De eerste contactpersoon op locatie is onze Productieleider, de locatieverantwoordelijke. Wanneer deze niet beschikbaar is kan bij een calamiteit rechtstreeks contact worden gezocht met de betreffende hulpverlenende instantie zoals bijvoorbeeld politie, brandweer, ambulance (tel. 112) en/of met onze bedrijfshulpverlener op locatie. Vertel wie en waar u bent en geef dan zo nauwkeurig mogelijk weer wat er is gebeurd. Volg de instructies op en neem geen onnodige risico's.

Contactpersonen DBB:

- Hoofd technische dienst: Joop Liemburg mob. 0651056147
- Bedrijfsleider regio N/O: Jan van Diest mob. 0653867933
- Bedrijfsleider regio ZW: Jeroen Maris mob. 0615183987

Milieu:

- Er mogen alleen materialen worden verwerkt die geen schadelijke effecten op het milieu veroorzaken.
- Het lozen van afvalwater in de bodem, riolering of in open wateren is niet toegestaan.
- Bij het onvoorzien lekken van gevaarlijke stoffen in de bodem, riolering of open wateren dient onmiddellijk de locatie verantwoordelijke te worden geïnformeerd.
- Externe bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor de verwijdering van het afval dat ontstaat bij de uitvoering van hun werkzaamheden, zoals b.v. hout, kabels en verpakkingsmateriaal. De afvalbakken en containers van DBB zijn hiervoor niet beschikbaar. Afval moet zodanig worden opgeslagen en afgevoerd dat het geen gevaar of overlast kan opleveren.

Veiligheid:

- Alleen voor de betreffende werkzaamheden gekwalificeerd personeel mag de werkzaamheden uitvoeren, dat geldt ook voor het gebruik van gereedschappen, apparatuur en machines.
- Alle werkzaamheden moeten uitgevoerd worden overeenkomstig de huidige Arbowetgeving.
- Bij las- en snijwerkzaamheden dienen er brandblusmiddelen ter plekke zijn.
- Indien men door de werkzaamheden in aanraking kan komen met aanwezige grondstoffen zoals cement, vulstof of hulpstoffen dienen de veiligheidsinstructies uit het infoblad van de betreffende stof in acht te worden genomen. Bij het in contact komen met deze stoffen moet er contact worden opgenomen met de locatieverantwoordelijke. Deze stoffen kunnen mogelijk oogletsel en/of huidklachten veroorzaken.
- Open vuur en verbranding van afval en andere brandbare stoffen is verboden.
- Indien er twijfel bestaat over de veiligheid moet er direct contact opgenomen worden met de locatieverantwoordelijke.
- Er mogen alleen aantoonbaar goedgekeurde arbeidsmiddelen worden gebruikt.
- Er geldt een alcohol- en drugsverbod op onze terreinen.
- Het is verboden te eten, drinken of te roken tijdens het werk. Was de handen voor de pauze.

Wanneer de omvang en/of de situatie van de werkzaamheden hierom vragen zal het externe bedrijf een eigen VGM plan moeten indienen aan de contactpersoon.

In geval van overtredingen op bovenstaande instructies kunnen wij besluiten de werkzaamheden van externe bedrijven onmiddellijk te staken en eventuele kosten hiervan in rekening te brengen.

Werkzaamheden regio/vestiging: _____ (regio en vestiging DBB invullen)

Onderwerpen	-1. Menger -2. Transportband en trechter -3. Elektrische installatie -4. Filters en wormen -5. Werken op hoogte	Schoonmaken, reparaties, onderhoud Onderhoud, vernieuwen rollen, aandrijving etc. Onderhoud en reparaties Inspecties, reparaties en vervanging Werkzaamheden > 2,5 m boven de vloer
Risico's	-1. knelgevaar, elektrocutie -2. knelgevaar, valgevaar, elektrocutie, bedelingsgevaar -3. elektrocutie, verbranding, brandgevaar, secundaire ongevallen -4. knelgevaar, valgevaar, elektrocutie, verstikkingsgevaar -5. valgevaar	
Preventieve maatregelen	Altijd : Melden bij locatieverantwoordelijke -1. Stuurstroom, werkschakelaars uitzetten, Zekeringen verwijderen, zie WI40.2 -2. stuurstroom uitzetten, werkschakelaars uitzetten, zekeringen verwijderen -3. alleen bevoegd personeel, goedgekeurd gereedschap/testapparatuur -4. stuurstroom uitzetten, werkschakelaars uitzetten, zekeringen verwijderen -5. goedgekeurd gereedschap/materieel, kennis nemen van weersomstandigheden	
Maatregelen tijdens uitvoering	Altijd : werkplek vrijhouden van obstakels -1. in- en uitgang vrijhouden, goede ventilatie, dampen afzuigen, nooit alleen, sleutel stuurstroom meenemen, indien besloten ruimte 2 ^e man aanwezig. -2. trechter leeg, oude rollen direct afvoeren -3. in- en uitgang vrijhouden, werken met "up to date" schema's -4. in- en uitgang vrijhouden, goede ventilatie, oude filterelementen direct afvoeren -5. voldoende licht, goede ventilatie, 2 ^e man op de begane grond	
Toepasbare Persoonlijke beschermingsmiddelen	-1. oogbescherming, adembescherming, handschoenen, gehoorbescherming. -2. oogbescherming, gehoorbescherming, handschoenen, valbeveiliging -3. overall, oogbescherming, brandblusmiddelen -4. oogbescherming, adembescherming, handschoenen afsluitbare overall -5. harnasgordel, lijnklemmen, valstopapparatuur, veiligheidslijnen, vlucht- en reddingsapparatuur, (hoogwerkers)	

**De geldigheid van dit document is een jaar.*

Bij vervolgwerkzaamheden of herhaling dient opnieuw de instructie te worden overlegd en ondertekend..

Formulier wordt opgeslagen in de map "Logboek Centrale".

Algemeen: Het dragen van veiligheidsschoenen S3 en een veiligheidshelm in de helmzones is te allen tijde verplicht (achter de blauwe lijnen).

Bij een calamiteit direct de locatieverantwoordelijk informeren, deze neemt de nodige acties.

Ondergetekende verklaart hiermee bekend te zijn met bovenstaande instructies.

(datum en handtekening)

(bedrijf en naam)